

## 劳务控制价

控制价(小写): \_\_\_\_\_ 379600元 \_\_\_\_\_

(大写): \_\_\_\_\_ 叁拾柒万玖仟陆佰元整 \_\_\_\_\_

招 标 人: \_\_\_\_\_  
(单位盖章)

造价咨询人: \_\_\_\_\_  
(单位资质专用章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

法定代表人  
或其授权人: \_\_\_\_\_  
(签字或盖章)

编 制 人: \_\_\_\_\_  
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人: \_\_\_\_\_  
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间:

复 核 时 间:

# 总 说 明

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心

## 1. 工程概况

思蒙镇宋堰村党群综合服务中心

## 2. 工程招标和分包范围

2.1 招标范围： 详招标文件。

2.2 分包范围： 分包项目详见招标文件，具体项目范围按照招标人要求确定。

## 3. 工程量清单编制依据

3.1 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）和相关工程的国家计量规范；

3.2 2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及相关配套文件；

3.3 清单编制过程中甲方、设计对于咨询单位图纸问题的回复；

3.4 现行有关的规范、标准、技术资料；

3.5 其他相关配套文件。

## 4. 工程质量、材料、施工等的特殊要求

4.1 工程质量要求：国家和省市相关设计及施工验收标准、规范及规程，工程质量达到合格标准，并一次性通过政府相关部门的验收。

4.2 材料质量要求：材料、设备选用要满足设计和国家现行相关质量标准的要求、环保要求、消防要求，且达到设计所要求的等级、强度和指标。建筑材料的选择、选色应由建设单位、设计单位、施工单位共同研究决定。各材料厂家需要提供设计、招标人所要求的质量保质期、保修期证书等相关文件。

4.3 施工要求：工程施工必须按经审核批准的施工组织设计实施，并符合施工规范及验收标准的相关要求。

## 5. 其他需说明的问题

5.1、分部分项工程清单单价为清单全费用综合单价，包括人工费、材料费、机械费、总价措施费（含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施）、规费、增值税税金（3.26%）及一定范围的风险费，工程竣工时工程量按实际完成工程量进行调整，分部分项工程清单综合单价不允许调整。

5.2、该工程所有使用混凝土、砂浆均为自拌。

5.3、材料采购以工料机汇总表为依据，工料机汇总表有价的材料均为劳务公司采购，无价的材料均由建设公司采购，若施工实施中发生材料替换需建设公司工程部核准并确定由谁采购施工材料。

5.4、本工程在实施中需仔细阅读施工图纸，在实施过程中做好各专业的配合工作。

## 建设项目招标控制价汇总表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
一	投标人部分	379599.90		17449.38	
	办公用房	209317.93		9683.65	
	医疗站、老年活动中心	108028.26		5088.85	
	总坪	62253.71		2676.88	
	总承包服务费(不含在单位工程中录入金额)	0.00		-	-
二	招标人部分			-	-
	暂列金额(不含在单位工程中录入金额)	0.00		-	-
	合 计	379600		17449.38	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\办公用房【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0101 土石方工程								
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 弃土运距：场内自平衡 3. 其他：满足设计和规范要求	m2	277.88	1.07	297.33	
2	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑在本报价中 4. 不同开挖方式和人工捡底投标人综合考虑在本报价	m3	188.22	9.55	1797.50	
3	010103001003	回填方（室内回填）	1. 土质要求：符合回填要求 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m3	80.52	5.26	423.54	
4	010103001004	回填方（基础回填）	1. 土质要求：符合回填要求 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m3	145	5.26	762.70	
分部小计							3281.07	
0104 砌筑工程								
5	010401004005	MU10页岩多孔砖墙（±0.000以上）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 墙体部位：内外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m3	59.84	164.09	9819.15	

6	010401004006	MU15页岩多孔砖墙（±0.000以下）	1. 砖品种、规格、强度等级： MU15页岩多孔砖 2. 墙体部位：内外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑	m3	3.47	164.08	569.36	
7	010401005007	空心砖墙（内墙）	1. 砖品种、规格、强度等级： MU5页岩空心砖 2. 墙体部位：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m3	15.24	162.49	2476.35	
8	010607005009	砌块墙钢丝网加固	1. 详设计	m2	93.52	2.56	239.41	
		分部小计					13104.27	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001010	垫层	1. 混凝土强度等级：混凝土 C15 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	7.86	80.79	635.01	
10	010501003011	独立基础	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	26.44	82.05	2169.40	
11	010502002012	构造柱	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	5.25	119.18	625.70	
12	010503001013	地梁	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	21.05	81.99	1725.89	
13	010502001014	矩形柱	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	14.33	92.10	1319.79	

14	010502003015	圆形门柱	1. 柱形状：圆形柱 2. 混凝土强度等级：混凝土 C25 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	1.09	91.74	100.00	
15	010503002016	矩形梁	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	31.77	90.02	2859.94	
16	010503005017	过梁	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	2.24	108.35	242.70	
17	010505003018	坡屋面板	1. 部位：坡屋面板 2. 混凝土强度等级：混凝土 C25 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	30.05	90.24	2711.71	
18	010505008019	悬挑板	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	14.11	119.28	1683.04	
19	010507001020	散水	1. 满足设计、施工及验收规范要求	m2	43.89	12.35	542.04	
20	010515001021	现浇构件钢筋HPB300 直径 $\leq$ $\phi$ 10	1. 钢筋种类、规格：直径 $\leq$ $\phi$ 10 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	t	6.1	999.24	6095.36	
21	010515001022	现浇构件钢筋HRB400 $\phi$ 12~16	1. 钢筋种类、规格：直径 $\phi$ 12~16 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	t	11.4	964.08	10990.51	

22	010507004023	台阶(投影面积计算,水磨石材料由劳务公司采购)	1.素土夯实 2.100厚C15混凝土 3.60厚C15混凝土 4.水磨石面层 5.具体做法参西南11J812 3b/7 6.其他:满足设计和规范要求	m2	57.12	119.32	6815.56	
23	010507001024	坡道	1.满足设计、施工及验收规范要求 2.包含坡道扶手	m2	6.75	12.35	83.36	
24	010401014025	砖地沟	1.20厚1:3水泥砂浆粉光 2.M5水泥砂浆砌砖 3.100厚C10混凝土垫层 4.具体做法西南18J812-p4/2a	m	94.8	62.94	5966.71	
25	010501001010	卫生间C25混凝土翻边	1.部位:卫生间C25混凝土翻边 2.混凝土强度等级:混凝土 C25 3.其他:满足设计、施工及验收规范要求	m3	0.8	95.48	76.38	
		分部小计					44643.10	
		0108 门窗工程						
26	010802001027	彩铝仿古门	1.门类型:彩铝仿古门 2.五金特殊要求:五金综合考虑,详设计综合 3.场内外运输:投标人自行考虑在该综合单价中 4.其他:满足设计、施工及验收规范要求	m2	28.44			
27	010807001028	彩铝仿古窗	1.门类型:彩铝仿古窗 2.五金特殊要求:五金综合考虑,详设计综合 3.场内外运输:投标人自行考虑在该综合单价中 4.其他:满足设计、施工及验收规范要求	m2	81			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						

28	020602001029	坡屋面灰色筒瓦	1. 屋面类型：钢筋混凝土屋面 2. 瓦件：灰色筒瓦 3. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20 4. 30厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑扎 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	393.31	55.04	21647.78		
29	010902001030	坡屋面20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 部位：坡檐 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材（专业分包），20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	368	6.07	2233.76		
30	010902001051	高分子卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度 2. 防水层数 3. 防水层做法	m2	0				
31	010904002031	地面改性沥青涂膜防水	1. 防水膜品种：改性沥青涂膜 2. 涂膜厚度、遍数：一布四涂 3. 部位：卫生间	m2	0				
32	010903002032	墙面改性沥青涂膜防水	1. 防水膜品种：改性沥青涂膜 2. 涂膜厚度、遍数：一布四涂 3. 部位：卫生间	m2	0				
33	020603003032	屋脊	1. 屋脊类型：成品屋脊脊瓦	m	63.28	8.44	534.08		
34	020603009034	屋脊头	屋脊头	座	4	38.39	153.56		
35	020603009035	成品翘角	成品翘角	座	10	54.79	547.90		
		分部小计						25117.08	
		0111 楼地面装饰工程							



36	010501001036	垫层	1. 部位：所有地面 2. 混凝土强度等级：混凝土 C10 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	24.617	81.15	1997.67	
37	011101002036	现浇水磨石楼地面（水磨石材料由劳务公司采购）	1. 部位：各房间、走道、室外台阶 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆保护层 3. 面层厚度、水泥石子浆配合比：15厚1:2水泥石粒粒径为6—8的水磨石面层（ 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：表面草酸处理后打蜡上光 5. 其他详设计 6. 劳务公司采购白石子（方解石）、金刚石（三角形）75×75×20、玻璃条等	m2	234.53	68.11	15973.84	
38	011102003037	仿水磨石地砖地面	1. 部位：卫生间 2. 仿水磨石地面 3. 20厚1:2干硬性水泥砂浆结合层，上洒1-2厚干水泥 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	12.69	35.65	452.40	
39	011105003040	仿水磨石踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	9.74	42.97	418.53	
		分部小计					18842.44	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
40	011204003041	灰色面砖外墙	1. 墙体类型：外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：灰色面砖45*90 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	85.21	42.90	3655.51	

41	011204003042	面砖内墙面	1. 墙体类型：内墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：5厚300x200面砖 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	24.88	42.90	1067.35	
42	011201001043	墙面抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 其他详设计	m2	655.54	11.70	7669.82	
43	011508003045	成品木质牌匾	成品木质牌匾	个	1			
		分部小计					12392.68	
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
44	011701001009	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m2	277.88	12.85	3570.76	
		分部小计					3570.76	
		混凝土模板及支架（撑）						
45	011702001010	基础垫层	基础类型	m2	11.82	28.07	331.79	
46	011702001011	基础	基础类型	m2	52	38.10	1981.20	
47	011702002012	矩形柱	基础类型	m2	128.9	59.70	7695.33	
48	011702004013	圆形柱	柱截面形状	m2	9.76	58.41	570.08	
49	011702006014	矩形梁	支撑高度	m2	465.85	56.24	26199.40	
50	011702009015	过梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2	31.1	40.93	1272.92	
51	011702003016	构造柱	基础类型	m2	66.77	64.33	4295.31	
52	011702014017	有梁板	支撑高度	m2	272.67	48.60	13251.76	
53	011702023018	悬挑板	1. 构件类型 2. 板厚度	m2	117.58	70.20	8254.12	

		分部小计				63851.91	
		分部小计				67422.67	
合 计						184803.31	

## 总价措施项目清单计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\办公用房【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			9478.40			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.38	419.79			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	1.97	2176.28			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	3.6	3976.95			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	2.63	2905.38			
2	011707002001	夜间施工			861.67			
3	011707004001	二次搬运			419.79			
4	011707005001	冬雨季施工			640.73			
5	011707008001	工程定位复测费			154.66			
合 计					11555.25	-	-	-

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\办公用房【建筑与装饰工程】 标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	110470.87	0	
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	110470.87	0	
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	110470.87	0	
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	110470.87	0	
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	110470.87	0	
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	110470.87	0	
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)设备费	196358.56	3.26	6401.29
合计					6401.29

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\办公用房【建筑与装饰工程】

标段:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	柴油(机械)	kg	122.167		7.182			
2	水	m3	298.621		4.37			
3	烧结多孔砖(KP1型) 240×115×90	千匹	23.152					
4	标准砖	千匹	13.247					
5	水泥 32.5	kg	107048.758					
6	石灰膏	m3	8.289					
7	特细砂	m3	146.472					
8	其他材料费	元	2508.506		1.00			
9	烧结空心砖	m3	16.247					
10	钢丝网	m2	39.27					
11	砾石 5~40mm	m3	164.435					
12	砾石 5~20mm	m3	51.492					
13	HPB300 直径≤φ10	t	5.874					
14	焊条 综合	kg	128.045		7.90			
15	HRB400 φ12~16	t	15.783					
16	素筒瓦 综合规格	百匹	47.197					
17	小青瓦 综合规格	百匹	147.019					
18	切角小青瓦 综合规格	百匹	2.124					
19	切角素筒瓦 综合规格	百匹	1.18					
20	炉渣	m3	23.796					
21	青灰色脊瓦L=200 H=300	m	9.872					

22	青灰色仿古沟头瓦	百匹	0.873				
23	铁脊桩	kg	51.257				
24	细砂	m <sup>3</sup>	4.498				
25	屋脊头	个	1.664				
26	松烟	kg	0.168		1.50		
27	骨胶	kg	0.056		7.30		
28	成品翘角	个	4.16				
29	仿水磨石	m <sup>2</sup>	18.318		0.00		
30	白水泥	kg	19.97				
31	中砂	m <sup>3</sup>	9.418				
32	灰色面砖45*90	m <sup>2</sup>	97.469				
33	5厚300x200面砖	m <sup>2</sup>	28.486				
34	麻刀	kg	54.517		4.00		
35	纸筋	kg	50.416		1.00		
36	白石子(方解石)	kg	7834.258		1.00		
37	金刚石(三角形)75×75×20	块	58.625		3.90		
38	脚手架钢材	kg	107.853		4.423		
39	锯材 综合	m <sup>3</sup>	0.306		1806.70		
40	二等锯材	m <sup>3</sup>	7.463		2000.00		
41	复合模板	m <sup>2</sup>	319.93		21.80		
42	摊销卡具和支撑钢材	kg	760.509		4.50		
43	对拉螺栓	kg	131.43		6.50		
44	对拉螺栓塑料管	m	868.272		1.00		
45	汽油(机械)	kg	20.204		8.063		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\办公用房【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
0304 电气设备安装工程								
1	030404017051	总配电箱	1.名称：总配电箱 2.其他未尽事宜符合设计及规范要求	台	1	89.62	89.62	
2	030409008052	总等电位端子箱	1.总等电位端子箱	台	1	90.38	90.38	
3	030409008053	局部等电位端子箱	1.局部等电位端子箱	台	2	90.38	180.76	
4	030412005054	T5三基色节能荧光灯（带灯罩）	1.T5三基色节能荧光灯（带灯罩）35W	套	22	17.34	381.48	
5	030412001055	T5节能灯（带灯罩）	1.T5节能灯（带灯罩）40W	套	24	17.31	415.44	
6	030412001056	节能灯（带防水灯罩）	1.节能灯（带防水灯罩）26W	套	2	17.31	34.62	
7	030404034057	单联单控开关	1.单联单控开关10A 250V（安全型）	个	5	6.73	33.65	
8	030404034058	三联单控开关	1.三联单控开关 10A 250V（安全型）	个	1	6.73	6.73	
9	030404034059	四联单控开关	1.四联单控开关 10A 250V（安全型）	个	2	6.73	13.46	
10	030404034060	声光控开关	1.声光控开关 10A 250V（安全型）	个	2	6.73	13.46	
11	030404035061	单相二、三极带保护门安全插座	1.名称：单相二、三极带保护门安全插座	个	30	6.48	194.40	
12	030404035062	单相三极带保护门空调插座	1.名称：单相三极带保护门空调插座	个	5	6.48	32.40	



13	030411004063	配线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制：照明线路 4. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	m	478.98	0.89	426.29
14	030411004064	配线 BV-4mm <sup>2</sup>	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设部位或线制：照明线路	m	1051.26	1.00	1051.26
15	030411001065	配管 PC16	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN16mm 4. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	m	154.66	1.43	221.16
16	030411001066	配管 PC20	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN20mm 4. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	m	350.42	1.80	630.76
17	030411001067	配管 PC50	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN50mm 4. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	m	2.6	2.82	7.33
18	030404017068	弱电综合箱	1. 名称：弱电综合箱 2. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	台	1	95.05	95.05
19	030404035069	电视插座	1. 名称：电视插座	个	13	2.72	35.36
20	030404035070	电话插座	1. 名称：电话插座	个	13	2.72	35.36
21	030404035071	网络插座	1. 名称：网络插座	个	13	2.72	35.36
22	030505005072	电视电缆SYWV-75-5	1. 名称：电视电缆SYWV-75-5	m	190.71	0.94	179.27

23	030502005073	1x(HYUTP-004S) (网络线)	1. 名称: 1xHYUTP-004S电缆	m	190.71	0.96	183.08	
24	030502005074	RVS-2×0.5 (电话线)	1. 名称: RVS-2x0.5型电缆	m	190.71	0.96	183.08	
25	030409005075	避雷网	1. 避雷网 ?10圆钢	m	303.35	2.65	803.88	
26	030409002076	户内接地母线 -40×4	1. 户内接地母线 -40×4	m	11.6	2.75	31.90	
27	030414011077	接地装置系统调试	1. 名称: 接地装置系统调试 2. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	系统	1	91.57	91.57	
		分部小计						5497.11
		给排水工程						
28	031001006078	污水管De110	1. 安装部位: 卫生间排水 2. 材质、规格: PPC-U De110 3. 连接形式: 粘结	m	11.04	5.55	61.27	
29	031001006079	污水管De50	1. 安装部位: 卫生间排水 2. 材质、规格: PPC-U De50 3. 连接形式: 粘结	m	1.58	4.63	7.32	
30	031004006080	低水箱蹲式大便器	1. 低水箱蹲式大便器	组	4	60.37	241.48	
31	031004003081	台式洗脸盆	1. 台式洗脸盆	组	1	58.27	58.27	
32	031004004082	拖帕池	1. 拖帕池	组	1	60.36	60.36	
33	031004014083	地漏 DN50	1. 材质: 塑料 2. 型号、规格: 详设计	个	2	5.15	10.30	
34	031001006084	给水管PPR-DN40	1. 安装部位: 室内 2. 输送介质: 给水 3. 材质: PP-R 4. 型号、规格: DN40mm 5. 连接方式: 热熔连接 6. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	m	1.1	4.49	4.94	

35	031001006085	给水管PPR-DN32	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:DN32mm 5. 连接方式:热熔连接	m	6.5	3.99	25.94		
36	031001006086	给水管PPR-DN25	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:DN25mm 5. 连接方式:热熔连接 6. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	m	1.1	3.81	4.19		
37	031001006087	给水管PPR-DN20	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:DN20mm 5. 连接方式:热熔连接	m	3.7	3.64	13.47		
38	031001006088	给水管PPR-DN15	1. 安装部位:室内 2. 输送介质:给水 3. 材质:PP-R 4. 型号、规格:DN15mm 5. 连接方式:热熔连接	m	14.15	3.35	47.40		
39	031003001089	闸阀	1. 闸阀	个	6	3.03	18.18		
40	031003001090	截止阀	1. 截止阀	个	1	4.53	4.53		
41	030901013091	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 (4kg)	1. 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 (4kg)	组	2	9.52	19.04		
		分部小计						576.69	
		合 计						6073.8	

## 总价措施项目清单计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\办公用房【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			205.25			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.38	14.55			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.95	36.38			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	1.54	58.97			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	2.49	95.35			
2	011707002001	夜间施工			29.87			
3	011707004001	二次搬运			14.55			
4	011707005001	冬雨季施工			22.21			
5	011707008001	工程定位复测费			5.36			
合 计					277.24	-	-	-

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\办公用房【安装工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	3829.17	0	
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	3829.17	0	
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	3829.17	0	
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	3829.17	0	
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	3829.17	0	
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	3829.17	0	
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)设备费	6351.04	3.26	207.04
合计					207.04

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\办公用房【安装工程】

标段:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	总等电位端子箱	台	0.44					
2	局部等电位端子箱	台	0.88					
3	T5三基色节能荧光灯(带灯罩) 35W	套	12.288					
4	T5节能灯(带灯罩) 40W	套	19.392					
5	节能灯(带防水灯罩) 26W	套	1.616					
6	单联单控开关 10A 250V(安全型)	只	5.1					
7	三联单控开关 10A 250V(安全型)	只	1.02					
8	四联单控开关 10A 250V(安全型)	只	2.04					
9	声光控开关 10A 250V(安全型)	只	2.04					
10	保险盒	个	32.13					
11	单相二、三极带保护门安全插座	套	27.54					
12	瓷插熔断器 5A	只	31.815					
13	单相三极带保护门空调插座	套	4.59					
14	BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	555.64					
15	BV-4mm <sup>2</sup>	m	1734.645					
16	刚性阻燃管 DN16	m	22.308					
17	阻燃塑料管 DN20	m	61.355					
18	阻燃塑料管 DN50	m	0.536					
19	弱电综合箱	台	0.7					

20	电视插座	套	3.978					
21	电话插座	套	3.978					
22	网络插座	套	3.978					
23	电视电缆SYWV-75-5	m	213.965					
24	1x(HYUTP-004S)电缆	m	486.285					
25	RVS-2x0.5型电缆	m	486.285					
26	避雷网	m	70.074					
27	户内接地母线 -40×4	m	2.558					
28	承插塑料排水管 De110	m	1.777					
29	承插塑料排水管件	个	1.738					
30	承插塑料排水管 De50	m	0.458					
31	瓷蹲式大便器	个	1.414					
32	瓷蹲式大便器低水箱	个	1.414					
33	瓷蹲式大便器低水箱配件	套	1.414					
34	水嘴(全铜磨光)	个	0.707					
35	洗脸盆	个	0.707					
36	拖帕池	个	0.606					
37	地漏 DN50	个	0.6		0.00			
38	给水管PPR-DN40	m	0.281					
39	塑料给水管件-DN40	个	0.197					
40	给水管PPR-DN32	m	1.724					
41	塑料给水管件-DN32	个	1.357					
42	给水管PPR-DN25	m	0.281					
43	塑料给水管件-DN25	个	0.269					
44	给水管PPR-DN20	m	1.019					
45	塑料给水管件-DN20	个	1.151					

46	给水管PPR-DN15	m	3.608					
47	塑料给水管件-DN15	个	5.791					
48	螺纹阀门	个	1.212					
49	截止阀	个	0.303					
50	灭火器	个	1.8					



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\医疗站、老年活动中心【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0101 土石方工程								
1	010101001092	平整场地	1. 土壤类别：综合 2. 弃土运距：场内自平衡 3. 其他：满足设计和规范要求	m <sup>2</sup>	120	1.07	128.40	
2	010101004093	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑在本报价中 4. 不同开挖方式和人工捡底投标人综合考虑在本报价	m <sup>3</sup>	168.8	9.55	1612.04	
3	010103001094	回填方（室内回填）	1. 土质要求：符合回填要求 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	31.56	5.26	166.01	
4	010103001095	回填方（基础回填）	1. 土质要求：符合回填要求 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	134.32	5.26	706.52	
分部小计							2612.97	
0104 砌筑工程								
5	010401004096	MU10页岩多孔砖墙（±0.000以上）	1. 砖品种、规格、强度等级：MU10页岩多孔砖 2. 墙体部位：内外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m <sup>3</sup>	24.09	164.09	3952.93	

6	010401004097	MU15页岩多孔砖墙（±0.000以下）	1. 砖品种、规格、强度等级： MU15页岩多孔砖 2. 墙体部位：内外墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑	m3	1.28	164.08	210.02	
7	010401005098	空心砖墙（内墙）	1. 砖品种、规格、强度等级： MU5页岩空心砖 2. 墙体部位：内墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m3	4.38	162.49	711.71	
8	010607005099	砌块墙钢丝网加固	1. 详设计	m2	68.14	2.56	174.44	
		分部小计					5049.10	
		0105 混凝土及钢筋混凝土工程						
9	010501001100	垫层	1. 混凝土强度等级：混凝土 C15 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	5.78	80.79	466.97	
10	010501003101	独立基础	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	20.81	82.05	1707.46	
11	010503001102	地梁	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	6.2	81.99	508.34	
12	010502001103	矩形柱	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	7.2	92.10	663.12	
13	010503002104	矩形梁	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	10.16	90.02	914.60	

14	010503005105	过梁	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	1.53	108.35	165.78
15	010505003106	坡屋面板	1. 部位：坡屋面板 2. 混凝土强度等级：混凝土 C25 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	20.26	90.24	1828.26
16	010505008107	悬挑板	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	4.47	119.28	533.18
17	010515001021	现浇构件钢筋HPB300 直径 $\leq$ $\phi$ 10	1. 钢筋种类、规格：直径 $\leq$ $\phi$ 10 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	t	3	999.24	2997.72
18	010515001022	现浇构件钢筋HRB400 $\phi$ 12~16	1. 钢筋种类、规格：直径 $\phi$ 12~16 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	t	3.16	964.08	3046.49
19	010507004023	台阶(投影面积计算,水磨石材料由劳务公司采购)	1. 素土夯实 2. 100厚C15混凝土 3. 60厚C15混凝土 4. 水磨石面层 5. 具体做法参西南11J812 3b/7 6. 其他：满足设计和规范要求	m2	50.4	119.32	6013.73
20	010401014025	砖地沟	1. 20厚1:3水泥砂浆粉光 2. M5水泥砂浆砌砖 3. 100厚C10混凝土垫层 4. 具体做法西南18J812-p4/2a	m	102.2	62.94	6432.47
21	010507001111	散水	1. 满足设计、施工及验收规范要求	m2	19.4	12.35	239.59
22	010507001112	坡道	1. 满足设计、施工及验收规范要求	m2	9.15	12.35	113.00
23	011503001113	无障碍坡道扶手	1. 参照西南13J904-26-1图集 2. 其他：满足设计和规范要求	m	15.34		

		分部小计					25630.71	
		0108 门窗工程						
24	010802001115	彩铝仿古门	1. 门类型：彩铝仿古门 2. 五金特殊要求：五金综合考虑，详设计综合 3. 场内外运输：投标人自行考虑在该综合单价中 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	17.16			
25	010807001116	彩铝仿古窗	1. 门类型：彩铝仿古窗 2. 五金特殊要求：五金综合考虑，详设计综合 3. 场内外运输：投标人自行考虑在该综合单价中 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	39.6			
		分部小计						
		0109 屋面及防水工程						
26	020602001029	坡屋面灰色筒瓦	1. 屋面类型：钢筋混凝土屋面 2. 瓦件：灰色筒瓦 3. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20 4. 30厚1:3水泥砂浆，满铺钢丝网，用18号镀锌钢丝绑扎并与屋面板预埋的Φ10钢筋头绑扎 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	225.12	55.04	12390.60	
27	010902001030	坡屋面20厚1:3水泥砂浆找平层	1. 部位：坡檐 2. 4厚SBS改性沥青防水卷材（专业分包），20厚1:3水泥砂浆找平层 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	206.08	6.07	1250.91	
28	010902001051	高分子卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度 2. 防水层数 3. 防水层做法	m2	0			

29	020603003119	屋脊	1. 屋脊类型：成品屋脊脊瓦	m	47.6	8.44	401.74	
30	020603009120	成品翘角	成品翘角	座	20	54.79	1095.80	
31	020603009121	屋脊头	屋脊头	座	4	38.39	153.56	
		分部小计					15292.61	
		0111 楼地面装饰工程						
32	010501001122	垫层	1. 部位：所有地面 2. 混凝土强度等级：混凝土 C10 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>3</sup>	10.383	81.15	842.58	
33	011101002036	现浇水磨石楼地面（水磨石材料由劳务公司采购）	1. 部位：各房间、走道、室外台阶 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆保护层 3. 面层厚度、水泥石子浆配合比：15厚1:2水泥石粒粒径为6—8的水磨石面层（ 4. 磨光、酸洗、打蜡要求：表面草酸处理后打蜡上光 5. 其他详设计 6. 劳务公司采购白石子（方解石）、金刚石（三角形）75×75×20、玻璃条等	m <sup>2</sup>	103.83	68.11	7071.86	
34	011105003040	仿水磨石踢脚线	1. 踢脚线高度：150mm 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	8.02	42.97	344.62	
		分部小计					8259.06	
		0112 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程						
35	011204003125	灰色面砖外墙	1. 墙体类型：外墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：灰色面砖45*90 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m <sup>2</sup>	75.85	42.90	3253.97	

36	011201001126	墙面抹灰	1. 墙体类型：砖墙 2. 其他详设计	m2	346.02	11.70	4048.43	
		分部小计					7302.40	
		0114 油漆、涂料、裱糊工程						
37	011406001128	外墙乳胶漆	1. 乳胶漆品种：乳胶漆 2. 喷刷乳胶漆部位：外墙面 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	110.18			
38	011407001129	内墙喷刷仿瓷涂料	1. 刮腻子要求：满刮腻子一道 2. 喷刷涂料部位：内墙面 3. 材料：喷刷仿瓷涂料 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	159.99			
39	011302001130	石膏板吊顶天棚	1. 参考西南11J515-34-P13图集 2. 其他：满足设计和规范要求	m2	103.55			
40	011407002131	天棚喷刷仿瓷涂料	1. 部位：天棚 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	103.55			
		分部小计						
		单价措施项目清单						
		脚手架工程						
41	011701001055	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m2	120	12.85	1542.00	
		分部小计					1542.00	
		混凝土模板及支架（撑）						
42	011702001010	基础垫层	基础类型	m2	12.16	28.07	341.33	
43	011702001011	基础	基础类型	m2	48.9	38.10	1863.09	
44	011702002012	矩形柱	基础类型	m2	86	59.70	5134.20	
45	011702006014	矩形梁	支撑高度	m2	175.52	56.24	9871.24	

46	011702009015	过梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2	21.24	40.93	869.35	
47	011702014017	有梁板	支撑高度	m2	195.27	48.60	9490.12	
48	011702023018	悬挑板	1. 构件类型 2. 板厚度	m2	26.917	70.20	1889.57	
		分部小计					29458.90	
		分部小计					31000.90	
合 计							95147.75	

## 总价措施项目清单计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\医疗站、老年活动中心【建筑与装饰工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			4976.89			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.38	220.42			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	1.97	1142.71			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	3.6	2088.21			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	2.63	1525.55			
2	011707002001	夜间施工			452.45			
3	011707004001	二次搬运			220.42			
4	011707005001	冬雨季施工			336.43			
5	011707008001	工程定位复测费			81.21			
合 计					6067.40	-	-	-



## 规费、税金项目计价表

思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\医疗站、老年活动中心【建筑与装饰工程

工程名称：】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	58005.78	0	
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	58005.78	0	
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	58005.78	0	
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	58005.78	0	
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	58005.78	0	
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	58005.78	0	
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)设备费	101215.15	3.26	3299.61
合计					3299.61

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\医疗站、老年活动中心【建筑与装饰工程】 标段:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	柴油(机械)	kg	62.631		7.182			
2	其他材料费	元	1106.859		1.00			
3	水	m3	152.349		4.37			
4	烧结多孔砖(KP1型) 240×115×90	千匹	9.278					
5	标准砖	千匹	11.57					
6	水泥 32.5	kg	57014.16					
7	石灰膏	m3	4.157					
8	特细砂	m3	74.423					
9	烧结空心砖	m3	4.669					
10	钢丝网	m2	28.602					
11	砾石 5~40mm	m3	83.229					
12	砾石 5~20mm	m3	29.535					
13	HPB300 直径≤φ10	t	2.889					
14	HRB400 φ12~16	t	4.375					
15	焊条 综合	kg	35.493		7.90			
16	素筒瓦 综合规格	百匹	27.014					
17	小青瓦 综合规格	百匹	84.15					
18	切角小青瓦 综合规格	百匹	1.216					
19	切角素筒瓦 综合规格	百匹	0.675					
20	炉渣	m3	13.694					
21	青灰色脊瓦L=200 H=300	m	7.426					

22	青灰色仿古沟头瓦	百匹	0.657				
23	铁脊桩	kg	38.556				
24	细砂	m3	4.749				
25	成品翘角	个	8.32				
26	松烟	kg	0.288		1.50		
27	骨胶	kg	0.096		7.30		
28	屋脊头	个	1.664				
29	灰色面砖45*90	m2	86.83				
30	白水泥	kg	13.304				
31	麻刀	kg	28.776		4.00		
32	纸筋	kg	26.612		1.00		
33	白石子(方解石)	kg	4287.353		1.00		
34	中砂	m3	9.914				
35	金刚石(三角形)75×75×20	块	25.95		3.90		
36	仿水磨石	m2	5.304		0.00		
37	脚手架钢材	kg	46.572		4.423		
38	锯材 综合	m3	0.132		1806.70		
39	二等锯材	m3	3.726		2000.00		
40	复合模板	m2	150.424		21.80		
41	摊销卡具和支撑钢材	kg	336.748		4.50		
42	对拉螺栓	kg	61.716		6.50		
43	对拉螺栓塑料管	m	376.56		1.00		
44	汽油(机械)	kg	8.964		8.063		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\医疗站、老年活动中心【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0304 电气设备安装工程								
1	030404017132	配电箱	1.名称：配电箱 2.其他未尽事宜符合设计及规范要求	台	2	89.62	179.24	
2	030409008133	总等电位端子箱	1.总等电位端子箱	台	2	90.38	180.76	
3	030412005134	T5三基色节能荧光灯（带灯罩）	1.T5三基色节能荧光灯（带灯罩）35W	套	14	17.34	242.76	
4	030412001135	T5节能灯（带灯罩）	1.T5节能灯（带灯罩）40W	套	12	17.31	207.72	
5	030404034136	双联单控开关	1.双联单控开关10A 250V（安全型）	个	3	6.73	20.19	
6	030404034137	三联单控开关	1.三联单控开关 10A 250V（安全型）	个	1	6.73	6.73	
7	030404034138	声光报警器	1.声光控开关 10A 250V（安全型）	个	2	6.73	13.46	
8	030404034139	老年人紧急呼叫按钮	1.24V老年人紧急呼叫按钮 2.距地1.3米，自带电源	个	3	6.73	20.19	
9	030404035140	单相二、三极带保护门安全插座	1.名称：单相二、三极带保护门安全插座	个	21	6.48	136.08	
10	030404035141	单相三极带保护门空调插座	1.名称：单相三极带保护门空调插座	个	5	6.48	32.40	
11	030411004142	配线 BV-2.5mm <sup>2</sup>	1.配线形式：管内穿线 2.导线型号、材质、规格：BV-2.5mm <sup>2</sup> 3.敷设部位或线制：照明线路 4.其他未尽事宜符合设计及规范要求	m	198.15	0.89	176.35	

12	030411004143	配线 BV-4mm2	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BV-4mm2 3. 敷设部位或线制：照明线路	m	295.62	1.00	295.62	
13	030411001144	配管 PC16	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN16mm 4. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	m	63.65	1.43	91.02	
14	030411001145	配管 PC20	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN20mm 4. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	m	211.43	1.80	380.57	
15	030411001146	配管 PC50	1. 名称：电线管 2. 材质：刚性阻燃管 3. 规格：DN50mm 4. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	m	8.9	2.82	25.10	
16	030404017147	弱电综合箱	1. 名称：弱电综合箱 2. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	台	2	95.05	190.10	
17	030404035148	电视插座	1. 名称：电视插座	个	12	2.72	32.64	
18	030404035149	电话插座	1. 名称：电话插座	个	12	2.72	32.64	
19	030404035150	网络插座	1. 名称：网络插座	个	12	2.72	32.64	
20	030505005151	电视电缆SYWV-75-5	1. 名称：电视电缆SYWV-75-5	m	60.33	0.94	56.71	
21	030502005152	RVS-2×0.5（电话线）	1. 名称：RVS-2x0.5型电缆	m	60.33	0.96	57.92	
22	030502005153	1x(HYUTP-004S)（网络线）	1. 名称：1xHYUTP-004S电缆	m	60.33	0.96	57.92	
23	030409005154	避雷网	1. 避雷网 ?10圆钢	m	194.95	2.65	516.62	

24	030409002155	户内接地母线 -40×4	1. 户内接地母线 -40×4	m	23.2	2.75	63.80	
25	030414011156	接地装置系统调试	1. 名称:接地装置系统调试 2. 其他未尽事宜符合设计及规范要求	系统	2	91.57	183.14	
26	030901013157	手提式磷酸铵盐干粉灭火器 (4kg)	1. 手提式磷酸铵盐干粉灭火器 (4kg)	组	2	9.52	19.04	
		分部小计					3251.36	
合 计							3251.36	

## 总价措施项目清单计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\医疗站、老年活动中心【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			111.96			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.38	7.94			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.95	19.84			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	1.54	32.17			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	2.49	52.01			
2	011707002001	夜间施工			16.29			
3	011707004001	二次搬运			7.94			
4	011707005001	冬雨季施工			12.11			
5	011707008001	工程定位复测费			2.92			
合 计					151.22	-	-	-

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\医疗站、老年活动中心【安装工程】 标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	2088.70	0	
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	2088.70	0	
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	2088.70	0	
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	2088.70	0	
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	2088.70	0	
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	2088.70	0	
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)设备费	3402.58	3.26	110.92
合计					110.92



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\医疗站、老年活动中心【安装工程】 标段:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	总等电位端子箱	台	0.88					
2	T5三基色节能荧光灯(带灯罩) 35W	套	7.819					
3	T5节能灯(带灯罩) 40W	套	9.696					
4	三联单控开关 10A 250V(安全型)	只	9.18					
5	保险盒	个	23.868					
6	单相二、三极带保护门安全插座	套	19.278					
7	瓷插熔断器 5A	只	23.634					
8	单相三极带保护门空调插座	套	4.59					
9	BV-2.5mm <sup>2</sup>	m	229.912					
10	BV-4mm <sup>2</sup>	m	487.74					
11	刚性阻燃管 DN16	m	9.186					
12	阻燃塑料管 DN20	m	37.016					
13	阻燃塑料管 DN50	m	1.833					
14	弱电综合箱	台	1.4					
15	电视插座	套	3.672					
16	电话插座	套	3.672					
17	网络插座	套	3.672					
18	电视电缆SYWV-75-5	m	67.657					
19	RVS-2x0.5型电缆	m	153.765					
20	1x(HYUTP-004S)电缆	m	153.765					

21	避雷网	m	45.033					
22	户内接地母线 -40×4	m	5.116					
23	灭火器	个	1.8					

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\总坪【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程 量	金额（元）		
						综合单价	合价	其 中
								暂估价
		大门						
1	010101004158	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详设计 3. 运距: 投标人根据现场实际情况自行考虑在本报价中 4. 不同开挖方式和人工捡底投标人综合考虑在本报价	m3	169.4	9.55	1617.77	
2	010103001159	回填方(基础回填)	1. 土质要求: 符合回填要求 2. 密实度要求: 按规范要求, 夯填 3. 运距: 投标人自行考虑	m3	162.5	5.26	854.75	
3	010501001160	垫层	1. 混凝土强度等级: 混凝土 C15 2. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m3	1.1	80.79	88.87	
4	010501003011	独立基础	1. 混凝土强度等级: 混凝土 C25 2. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m3	3.1	82.05	254.36	
5	010503001162	(-0.1处)地梁	1. 混凝土强度等级: 混凝土 C30 2. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m3	0.71	81.99	58.21	
6	010502003163	圆形柱	1. 柱形状 : 圆形柱 2. 混凝土强度等级: 混凝土 C30 3. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m3	4.22	92.10	388.66	

7	010503002164	矩形梁	1. 混凝土强度等级: 混凝土 C30 2. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m3	1.17	90.02	105.32	
8	010505003165	坡屋面板	1. 部位: 坡屋面板 2. 混凝土强度等级: 混凝土 C30 3. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m3	2.96	90.24	267.11	
9	010515001166	现浇构件钢筋直径 $\leq \phi 10$	1. 钢筋种类、规格: 直径 $\leq \phi 10$ 2. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	t	0.42	888.19	373.04	
10	010515001167	现浇构件钢筋直径 $\phi 12\sim 16$	1. 钢筋种类、规格: 直径 $\phi 12\sim 16$ 2. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	t	0.8	741.60	593.28	
11	020602001168	坡屋面灰色筒瓦	1. 屋面类型: 钢筋混凝土屋面 2. 瓦件: 灰色筒瓦 3. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆, 最薄处20 4. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m2	24.67	55.04	1357.84	
12	011406001169	白色涂料	1. 乳胶漆品种: 白色涂料 2. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m2	14			
13	011407001170	棕色仿木涂料	1. 刮腻子要求: 满刮腻子一道 2. 喷刷仿瓷涂料部位: 柱、梁 3. 其他: 满足设计、施工及验收规范要求	m2	30.06			
14	010702002171	木制装饰梁	1. 木制装饰梁700*150 2. 其他详设计	m3	2.86			
15	011508002172	不发光亚克力字300*400	20mm厚不发光亚克力字300*400	个	14			
16	020603011173	屋脊压瓦	屋脊压瓦	座	1	50.00	50.00	

17	020603009174	成品翘角	成品翘角	座	4	54.79	219.16	
		分部小计					6228.37	
		场地硬化等						
18	040202001193	路床（槽）整形	1. 部位 2. 范围	m2	1004	1.21	1214.84	
19	040203007175	场地硬化	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：15cm 3. 分缝灌沥青等其他详设计	m2	1004	17.17	17238.68	
20	010401014176	砖地沟	1. 满足设计、施工及验收规范要求	m	34	62.94	2139.96	
		分部小计					20593.48	
		公开栏围墙（2处共16m）						
21	040101002177	挖沟槽土方	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：详设计 3. 运距：投标人根据现场实际情况自行考虑在本报价中 4. 不同开挖方式和人工捡底投标人综合考虑在本报价	m3	10.56	9.55	100.85	
22	010103001178	回填方	1. 土质要求：符合回填要求 2. 密实度要求：按规范要求，夯填 3. 运距：投标人自行考虑	m3	2.38	5.26	12.52	
23	010501001179	垫层	1. 混凝土强度等级：混凝土 C15 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	5.52	80.79	445.96	
24	010401001180	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩多孔砖 2. 墙体部位：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑	m3	3.14	197.82	621.15	

25	010401004181	砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级： MU10页岩多孔砖 2. 墙体部位：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5混合砂浆砌筑	m3	5.99	164.09	982.90
26	010507005182	压顶	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	2.72	134.05	364.62
27	010502002183	构造柱	1. 混凝土强度等级：混凝土 C25 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m3	1.37	119.18	163.28
28	010515001184	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：直径规格综合 2. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	t	0.23	741.60	170.57
29	020602001185	坡屋面灰色筒瓦	1. 屋面类型：钢筋混凝土屋面 2. 瓦件：灰色筒瓦 3. 1:1:4水泥白灰砂浆加水泥重的3%麻刀卧浆，最薄处20 4. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	14.83	55.04	816.24
30	011204003186	青灰色45*90外墙条砖	1. 墙体类型：围墙 2. 面层材料品种、规格、颜色：青灰色45*90外墙条砖 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	23.32	42.90	1000.43
31	011406001187	外墙白色乳胶漆	1. 乳胶漆品种：白色乳胶漆 2. 喷刷乳胶漆部位：围墙 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	49.56		
32	011201001188	墙面抹灰	1. 墙体类型：围墙 2. 其他详设计	m2	72.88	11.70	852.70

33	011407001189	青灰色涂料	1. 刮腻子要求：满刮腻子一道 2. 喷刷涂料部位：围墙 3. 其他：满足设计、施工及验收规范要求	m2	3.68			
		分部小计						5531.22
		花台						
34	010501001190	C15垫层	1. 垫层材料种类、厚度：C15混凝土	m3	1.45	80.79	117.15	
35	010401001180	砖砌体	1. 砖品种、规格、强度等级：MU15页岩多孔砖 2. 墙体部位：围墙 3. 砂浆强度等级、配合比：M5水泥砂浆砌筑	m3	5.01	197.82	991.08	
36	011204003192	块料墙面	1. 墙体类型：混凝土基层 2. 底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、14mm厚1：3水泥砂浆打底 3. 贴结层厚度、材料种类：8mm厚1：0.15：2水泥石灰砂浆（内掺建筑胶）、好亦特粘结剂粘贴 4. 挂贴方式：粘贴 6. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：灰色纸皮砖砖300mm×300mm	m2	25	42.90	1072.50	
37	031001006079	DN50排水管	1. 排水管直径50（钢管） 2. 其他详设计	m	7.5	8.00	60.00	
38	011204003125	饰面砖		m2	25.13	42.90	1078.08	
		分部小计						3318.81
		其他						
39	自编B01194	工地正面维护及卫生清扫费		项	1	5000.00	5000.00	
		分部小计						5000.00
		单价措施项目清单						

		脚手架工程						
40	041101001099	墙面脚手架	墙高	m2	116	3.37	390.92	
		分部小计					390.92	
		混凝土模板及支架（撑）						
41	011702001010	基础垫层	基础类型	m2	2.6	28.07	72.98	
42	011702001011	基础	基础类型	m2	9	38.10	342.90	
43	011702004013	圆形柱	柱截面形状	m2	40	58.41	2336.40	
44	011702006014	矩形梁	支撑高度	m2	22	56.24	1237.28	
45	011702014017	有梁板	支撑高度	m2	29.06	48.60	1412.32	
		分部小计					5401.88	
		大型机械设备进出场及安拆						
46	011705001064	大型机械设备进出场及安拆	1.挖机、压路机进出场费	台次	2	1372.49	2744.98	
		分部小计					2744.98	
		分部小计					8537.78	
		合 计					49209.66	



## 总价措施项目清单计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\总坪【市政工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			2402.44			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.38	106.40			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	1.97	551.61			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	3.6	1008.02			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	2.63	736.41			
2	011707002001	夜间施工			218.40			
3	011707004001	二次搬运			106.40			
4	011707005001	冬雨季施工			162.40			
5	011707008001	工程定位复测费			39.20			
合 计					2928.84	-	-	-

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\总坪【市政工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	28000.55	0	
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	28000.55	0	
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	28000.55	0	
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	28000.55	0	
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	28000.55	0	
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	28000.55	0	
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)设备费	52138.50	3.26	1699.72
合计					1699.72

## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\总坪【市政工程】

标段:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	水	m3	392.287		4.37			
2	水泥 32.5	kg	13791.779					
3	特细砂	m3	19.389					
4	砾石 5~40mm	m3	200.012					
5	其他材料费	元	586.438		1.00			
6	柴油(机械)	kg	176.117		7.182			
7	砾石 5~20mm	m3	3.246					
8	HPB300 直径≤φ10	t	0.36					
9	HRB400 φ12~16	t	1.097					
10	焊条 综合	kg	8.899		7.90			
11	素筒瓦 综合规格	百匹	4.74					
12	小青瓦 综合规格	百匹	14.765					
13	切角小青瓦 综合规格	百匹	0.213					
14	切角素筒瓦 综合规格	百匹	0.118					
15	炉渣	m3	2.349					
16	石灰膏	m3	0.861					
17	成品翘角	个	1.664					
18	松烟	kg	0.048		1.50			
19	骨胶	kg	0.016		7.30			
20	标准砖	千匹	10.1					
21	中砂	m3	3.271					

22	细砂	m3	77.085				
23	烧结多孔砖(KP1型) 240×115×90	千匹	2.191				
24	砾石 5~10mm	m3	2.5		0.00		
25	灰色面砖45*90	m2	83.969				
26	白水泥	kg	12.112				
27	麻刀	kg	6.063		4.00		
28	纸筋	kg	5.607		1.00		
29	水泥 42.5	kg	61936.358		0.00		
30	锯材 综合	m3	0.081		1806.70		
31	脚手架钢材	kg	17.18		4.423		
32	汽油(机械)	kg	25.886		8.063		
33	二等锯材	m3	0.601		2000.00		
34	复合模板	m2	25.983		21.80		
35	摊销卡具和支撑钢材	kg	58.459		4.50		
36	对拉螺栓	kg	15.747		6.50		
37	对拉螺栓塑料管	m	79.68		1.00		
38	枕木	m3	0.08		1600.00		
39	镀锌铁丝 8#	kg	3.5		5.50		
40	草袋子	片	10		1.00		

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\总坪【安装工程】

标段：

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中
								暂估价
0405 给排水工程								
1	010101007190	管沟土方挖填	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖沟深度：详设计 3. 回填要求：按设计 4. 他未尽事宜符合设计及规范要求	m3	59.18	14.54	860.48	
2	031001006191	给水管PPR-DN32	1. 安装部位：室外 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN32mm 5. 连接方式：热熔连接	m	10	3.99	39.90	
3	040501001192	II级钢筋混凝土管污水管DN300	1. II级钢筋混凝土管污水管DN300 2. 其他详设计图。	m	19	11.59	220.21	
4	010507006193	雨水检查井	1. 做法详见图集02S515-13	座	3	879.96	2639.88	
5	040504008194	化粪池 G3-6SQF	1. 名称：化粪池 G3-6SQF 1. 详图集03S702 2. 含土方挖运及回填 3. 未尽事宜符合设计及规范要求	座	1	2818.21	2818.21	
分部小计							6578.68	
0408 电气工程								
6	040803001195	YJV-0.6/1kV--1(4x25+1x16)	1. 名称：YJV-0.6/1kV--1(4x25+1x16) 2. 其他详设计及满足相关规范要求	m	20	8.03	160.60	

7	040804001196	SC50	1. 名称: SC50 2. 其他详设计及满足相关规范要求	m	20	4.67	93.40		
8	040804001197	SC32	1. 名称: SC50 2. 其他详设计及满足相关规范要求	m	32.8	2.73	89.54		
9	040804001198	SC40	1. 名称: SC50 2. 其他详设计及满足相关规范要求	m	27	4.09	110.43		
10	040804002199	BV-450/750V 3X10	1. 名称: BV-450/750V 3X10 2. 其他详设计及满足相关规范要求	m	83	1.72	142.76		
11	040804002200	BV-450/750V 3X6	1. 名称: BV-450/750V 3X6 2. 其他详设计及满足相关规范要求	m	98	1.29	126.42		
12	040805004201	50W碘钨灯	1. 名称: 50W碘钨灯 2. 2米高, 庭院灯 3. 落地安装 4. 其他详设计及满足相关规范要求	套	2	20.95	41.90		
13	040205001202	电缆手孔井	1. 具体做法见参见国标图集 07SD101-8 第17页	个	1	435.37	435.37		
		分部小计						1200.42	
		合 计						7779.10	

## 总价措施项目清单计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\总坪【安装工程】

标段：

序 号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工			274.44			
1.1	①	环境保护	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.38	19.46			
1.2	②	文明施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	0.95	48.64			
1.3	③	安全施工	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	1.54	78.85			
1.4	④	临时设施	分部分项工程量清单项目定额人工费+单价措施项目定额人工费	2.49	127.49			
2	011707002001	夜间施工			39.94			
3	011707004001	二次搬运			19.46			
4	011707005001	冬雨季施工			29.70			
5	011707008001	工程定位复测费			7.17			
合 计					370.71	-	-	-

## 规费、税金项目计价表

工程名称： 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\总坪【安装工程】

标段：

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
1.1	社会保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费			
(1)	养老保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	5120.20	0	
(2)	失业保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	5120.20	0	
(3)	医疗保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	5120.20	0	
(4)	工伤保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	5120.20	0	
(5)	生育保险费	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	5120.20	0	
1.2	住房公积金	分部分项清单定额人工费+单价措施项目清单定额人工费	5120.20	0	
1.3	工程排污费	按工程所在地环境保护部门收取标准，按实计入			
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)设备费	8149.81	3.26	265.68
合计					265.68



## 承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 思蒙镇宋堰村党群综合服务中心\总坪【安装工程】

标段:

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认 单价(元)	备注
1	柴油(机械)	kg	9.015		7.182			
2	给水管PPR-DN32	m	2.652					
3	塑料给水管件-DN32	个	2.088					
4	II级钢筋混凝土承插管 $\phi$ 300	m	9.595					
5	O型橡胶圈	个	1.938					
6	汽油(机械)	kg	2.869		8.063			
7	水	m <sup>3</sup>	13.286		4.37			
8	水泥 32.5	kg	3927.885					
9	砾石 5~40mm	m <sup>3</sup>	10.511					
10	特细砂	m <sup>3</sup>	4.269					
11	其他材料费	元	104.152		1.00			
12	钢纤维混凝土井盖、井座 $\phi$ 700	套	2.02					
13	钢筋 $\phi \leq 10$	kg	25.04					
14	钢筋 $\phi > 10$	kg	25.14					
15	II级螺纹钢 $\phi$ 12~ $\phi$ 16	t	1.523					
16	焊条 综合	kg	12.355		7.90			
17	砾石 5~20mm	m <sup>3</sup>	0.427					
18	钢筋 直径综合	t	1.562					
19	YJV-0.6/1kV--1(4x25+1x16)	m	10.15					
20	镀锌钢管 50	m	8.24					
21	镀锌钢管 32	m	13.514					

22	镀锌钢管 40	m	9.734					
23	BV-450/750V 3X10	m	192.56					
24	BV-450/750V 3X6	m	170.52					
25	50W碘钨灯	套	0.606					
26	手孔口圈	套	0.354					